

COMUNE DI _____

CONVENZIONE

DISCIPLINARE TECNICO E AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI RELATIVE ALLA MANOMISSIONE DI PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE DI _____.

L'anno duemilaundici il giorno _____ del mese di _____

TRA

ABBANO S.p.A. (C.F. 02934390929) nella persona del dott. Sandro Murtas in qualità di direttore generale, domiciliato per l'incarico presso la sede in Cagliari, viale Armando Diaz n. 77

E

IL COMUNE di _____ (C.F. _____) nella persona del _____ in qualità di _____ domiciliato per l'incarico _____

PREMESSO

CHE il Comune di _____ ha manifestato l'esigenza di disciplinare le attività di scavo nell'ambito del territorio comunale in particolare per quanto attiene i ripristini delle sedi varie manomesse in conseguenza della esecuzione di lavori disposti da ABBANO S.p.A.;

CHE con Deliberazione N° _____ del _____ la Giunta Comunale di _____ ha determinato in Euro _____ (_____) l'importo della cauzione a carico di ABBANO S.p.A. per i tagli delle pavimentazioni stradali e comunque aree di proprietà comunale;

CHE con polizza fidejussoria n° 1903/96/53153948 con decorrenza 31.12.2009 emessa dalla Compagnia di Assicurazioni UGF ASSICURAZIONI - Divisione UNIPOL con sede legale in Bologna, Via Stalingrado n.45 per il tramite dell' **Agenzia Abacus Intermedia srl - Via Maddalena n. 14 - Cagliari**, ABBANO S.p.A. ha prestato la cauzione per l'importo su esposto;

VISTO il Regolamento del servizio idrico integrato unitamente alla carta dei servizi ;

Tutto ciò premesso le parti come sopra costituite, anche al fine di assicurare un pronto intervento nelle riparazioni ed il rispetto dei tempi di erogazione avuto riguardo del patrimonio stradale comunale convergono quanto segue:

ART. 1

Interventi di estrema urgenza o di urgenza

In caso di guasti sulla rete idrica e/o fognaria sui quali occorre intervenire con estrema urgenza o urgenza, ABBANOA S.p.A. potrà intervenire anche in assenza di preventiva autorizzazione, dando immediata comunicazione di inizio attività all'Ufficio Tecnico _____ a mezzo mail presso l'indirizzo di posta elettronica dedicato _____, indicando il tipo di intervento da eseguire; il nominativo del Direttore dei Lavori; il piano di viabilità alternativa nel caso di intervento che necessita di disciplina del traffico veicolare evidenziando l'eventuale segnaletica occorrente che dovrà essere fornita e installata a cura di ABBANOA S.p.A..

ABBANOA S.p.A. si impegna altresì a trasmettere all'Ufficio Tecnico sopra indicato, su supporto digitale a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica dedicato come sopra specificato, entro **48 ore** dalla comunicazione di inizio delle attività di riparazione, la documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati dall'intervento ed una descrizione sommaria dello stesso.

Laddove il Dirigente del Settore _____ non ravvisi il carattere dell'estrema urgenza o di urgenza dell'intervento ovvero ABBANOA S.p.A. non ottemperi agli obblighi di informativa o non trasmetta la documentazione indicata, il COMUNE di _____ potrà comminare una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di ABBANOA S.p.A. ai sensi del Codice della Strada D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le funzioni di vigilanza sono svolte dai funzionari dell'Ufficio Tecnico _____ del Settore _____, nonché dal Comando della Polizia Locale.

ART. 2

Nuove opere, allacciamenti e attivazione di fornitura idrica/allacciamenti in pubblica fognatura.

L'esecuzione di nuove opere, di allacciamenti per attivazione di fornitura idrica e di allacciamenti in pubblica fognatura deve essere preventivamente autorizzata.

ABBANOA S.p.A. presenta domanda di autorizzazione al Dirigente del Settore _____ del COMUNE di _____.

La domanda potrà essere trasmessa anche a mezzo email all'indirizzo di posta elettronica dedicato _____ e deve contenere, a pena di inaccettabilità, i seguenti elementi: il tipo di intervento da eseguire; il nominativo del Direttore dei Lavori; i tempi e le modalità di intervento; gli strumenti e i macchinari che si intendono utilizzare; il piano di viabilità alternativa nel caso di intervento che necessita di disciplina del traffico veicolare evidenziando l'eventuale segnaletica stradale occorrente che dovrà essere fornita e installata a cura di ABBANOA S.p.A..

Alla richiesta autorizzazione devono essere allegati, su supporto digitale trasmesso a mezzo email all'indirizzo di posta elettronica dedicato come sopra specificato, il progetto esecutivo e la documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati dall'intervento.

Trascorsi **5 giorni** dalla presentazione della domanda l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori si intende concessa.

Il COMUNE di _____ può fare richiesta di elementi/informazioni/documenti utili al fine di esprimere proprio parere, in questo caso il termine di **5 giorni** si interrompe e riprenderà a decorrere a seguito della trasmissione delle integrazioni richieste.

E' ammessa una sola interruzione del termine.

ART. 3

Norme tecniche e prescrizioni generali per i ripristini delle sedi viarie

A

pavimentazioni in conglomerato bituminoso, conglomerato cementizio o macadam.

Il taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso o cementizio dovrà essere effettuato con apposito disco taglia asfalto per evitare irregolarità dei bordi dello scavo e quindi ottenere una configurazione geometrica regolare. Tutti i materiali provenienti dallo scavo dovranno essere portati a discarica.

Il cunicolo risultante dovrà essere riempito con misto cementato dosato a qli 01,00 di cemento tipo 325 per mc. di sabbia. Superiormente al misto cementato dovrà essere realizzato un massetto di conglomerato cementizio RCK25N/mm² in spessore minimo di cm 10,00. Se la pavimentazione della strada è in conglomerato bituminoso, per i tagli trasversali dovrà essere steso sulla sommità del massetto lo stesso tipo di finitura in spessore compreso di cm 3,00. In alternativa è ammesso che la sommità del massetto pareggi con il preesistente piano stradale con successiva fresatura e stesura di conglomerato bituminoso dello stesso tipo preesistente in spessore compreso di cm. 3,00. Per i tagli longitudinali la sommità del massetto dovrà pareggiare con i piani preesistenti e quindi si dovrà procedere alla fresatura di una fascia non inferiore a mt 2,00 sulla quale dovrà essere poi steso lo stesso tipo di finitura preesistente in spessore compreso di cm 3,00. La compattazione e regolarizzazione dovrà essere effettuata con apposito rullo vibrante onde ottenere una superficie assolutamente regolare ed armonizzata ai preesistenti piani. Se invece la pavimentazione esistente è in conglomerato cementizio sul misto cementato come già descritto dovrà essere posto in opera un getto di CLS tipo RCK25N/mm² di spessore minimo di cm 20,00 con interposta rete elettrosaldata con maglia da cm 20x20 avendo cura di riconfigurare i giunti di dilatazione eventualmente presenti sul resto della strada.

A lavori ultimati dovrà essere ripristinata la segnaletica orizzontale e verticale eventualmente manomessa durante gli scavi. Si evidenzia che se la pavimentazione stradale è in macadam (nudo terreno) il cunicolo dovrà essere riempito con lo stesso materiale proveniente dagli scavi

a condizione che lo stesso sia di pezzatura minuta. Il materiale di pezzatura media o grossa deve essere portato in discarica e sostituito con sabbione proveniente da cava di prestito, steso, costipato e livellato nel rispetto dell'originale piano stradale. Le cunette eventualmente interessate dai lavori dovranno essere riconfigurate come in origine.

Se lo scavo verrà eseguito sulle banchine le stesse dovranno essere ripristinate con getto di CLS tipo RCK25N/mm di spessore minimo di cm 15, di larghezza minima di cm 60, con interposta rete elettrosaldada con maglia da cm 20 x 20, avendo cura di realizzare i giunti di dilatazione ogni mt 10 di banchina e di pareggiare con il piano stradale esistente onde ottenere una superficie assolutamente regolare.

B **pavimentazioni in lastre di granito**

Tutte le lastre da rimuovere dovranno essere preventivamente numerate e catalogate al fine di ricollocarle nella medesima posizione di origine. Le lastre suddette, inoltre, dovranno essere custodite da ABBANO S.p.A., che dovrà fornire ex novo le lastre che si dovessero danneggiare durante la rimozione. Lo scavo dovrà essere eseguito a mano o con idoneo mezzo meccanico, avendo cura di non danneggiare le lastre circostanti. Il riempimento dello scavo dovrà essere effettuato con conglomerato cementizio RCK25N/mm². Superiormente dovrà essere costituito idoneo strato di sabbia in spessore minimo di cm 10,00, opportunamente livellato e costipato onde ottenere il piano di posa delle lastre di granito. Queste ultime dovranno essere ricollocate in sito secondo la posizione originaria onde ottenere una superficie regolare ed armonizzata con i piani preesistenti. La stuccatura delle connessioni dovrà avvenire con malta cementizia opportunamente dosata.

C **marciapiedi**

Il riempimento dello scavo dovrà avvenire con misto cementato dosato a q.li 01.00 di cemento tipo 325 per mc. di sabbia. Superiormente al misto cementato dovrà essere realizzato un massetto di conglomerato cementizio RCK25N/mm², dello spessore minimo di cm. 10,00. Il ripristino della pavimentazione dovrà essere effettuato con materiali e tipologie identiche a quelle preesistenti. Eventuali cordone danneggiate dovranno essere sostituite.

D **prescrizioni generali**

- Eventuali attraversamenti stradali dovranno essere eseguiti metà sezione per volta, avendo cura di garantire la transitabilità veicolare in ogni condizione.

- L'area interessata dai lavori dovrà essere opportunamente delimitata e segnalata sia di giorno che di notte al fine di evitare pericoli e danni a persone o veicoli.

- ABBANO S.p.A. è l'unico responsabile di eventuali incidenti che si dovessero verificare per

la mancata apposizione della segnaletica di sicurezza prescritta dal Codice della Strada e

comunque di ogni danno o infortunio causato a terzi o cose di terzi in dipendenza dei lavori o per la mancata messa in sicurezza del cantiere, ai sensi delle vigenti normative di Legge, restando sollevati questa Amministrazione e i Funzionari dipendenti da qualsiasi responsabilità.

- Durante le operazioni di scavo dovrà essere prestata attenzione alle infrastrutture esistenti, per le quali ABBANOVA S.p.A. dovrà assumere le opportune informazioni presso gli enti gestori. Se nonostante tali cautele si dovessero verificare danni alle suddette infrastrutture, ABBANOVA S.p.A. ha l'obbligo di ripristinare immediatamente quanto danneggiato.

- Se in proseguo di tempo si dovessero verificare avvallamenti o deformazioni dei piani stradali, ABBANOVA S.p.A. ha l'obbligo di intervenire con continue riprese fino a perfetto assestamento e regolarizzazione.

- I ripristini delle pavimentazioni stradali manomesse dovranno essere eseguiti nel termine indicato in ogni singola autorizzazione con l'avvertenza che il mancato ripristino o ripristino eseguito non a regola d'arte determina la facoltà di questa amministrazione di porre in essere gli interventi sostitutivi previa messa in mora con conseguente incameramento della cauzione di cui al successivo **Art. 4** per l'importo necessario fatta salva ogni altra azione volta al ripristino dello stato ante.

Pertanto, qualora venga accertata la mancata esecuzione di un ripristino o un ripristino non conforme alle specifiche tecniche di cui al presente articolo, il COMUNE di _____ provvederà a contestare il fatto ad ABBANOVA S.p.A. che dovrà intervenire per l'esecuzione del corretto ripristino entro **sei giorni** lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione.

Il COMUNE di _____, trascorsi inutilmente i termini per l'esecuzione dei lavori contestati senza che ABBANOVA S.p.A. abbia provveduto, ovvero abbia presentato una adeguata controdeduzione, ha facoltà di escutere e incamerare la corrispondente quota della polizza fidejussoria, al fine di far eseguire in proprio i lavori;

Il COMUNE di _____ al termine dei lavori d'ufficio, notifica ad ABBANOVA S.p.A. il documento contabile giustificativo della somma escussa che trarrà origine dalla applicazione dei prezzi unitari per ogni singola categoria di lavoro che sarà eseguita dalla ditta aggiudicataria dei lavori di manutenzione periodica delle strade comunali.

- L'Abbanova comunicherà tempestivamente l'avvenuta ultimazione dei lavori all'Ufficio Tecnico _____ a mezzo mail presso l'indirizzo di posta elettronica dedicato _____, che procederà ai dovuti accertamenti di esecuzione a regola d'arte;

- La mancata contestazione dei ripristini stradali, da parte del Comune di _____, entro un (1) anno dal termine di esecuzione dei singoli lavori, risulterà liberatoria per l'Abbanova.

ART. 4
Deposito cauzionale

A garanzia dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche riguardanti l'esecuzione dei ripristini delle pavimentazioni stradali ABBANOA S.p.A. costituisce una cauzione mediante polizza assicurativa di importo pari ad euro _____ (_____), che prevede **la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale ed operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del COMUNE di _____.**

E' in facoltà del COMUNE di _____ richiedere ad ABBANOA S.p.A. il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte nel corso dell'anno di riferimento. ABBANOA S.p.A. è tenuta al pagamento del premio annuale alla propria assicuratrice, posto che la garanzia fidejussoria resterà valida finché il beneficiario rilascerà apposita autorizzazione allo svincolo, ovvero potrà decadere se sostituita da altra polizza fidejussoria specifica.

ART. 5
Pagamento di bolli e diritti

Le parti stabiliscono che, per la particolare attività di ABBANOA S.p.A. inerente la gestione del S.I.I. volta a soddisfare una primaria necessità della collettività, per l'autorizzazione ai lavori non è dovuto il pagamento di bolli e diritti di segreteria.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il COMUNE DI _____

Per ABBANOA S.p.A.
